



*Poder Judicial*

**ANEXO 1A - PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO**  
**LICITACION N° 22/23**  
**CUIJ 21-20594315-0**

**ANEXO 1A - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO**

LICITACION 22/23 CUIJ 21-20594315-0

Obra: TAREAS DE INTERVENCIÓN SOBRE PLACAS DE REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA EN EL EDIFICIO DE LOS Fecha: AGOSTO 2023

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	UNIDAD	MANO DE OBRA		MATERIALES		UNITARIO ITEM	TOTAL	% INCIDENCIA
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL			
<b>1</b>	<b>TAREAS PRELIMINARES DE OBRA</b>									
1.1	Provisión y colocación de cartel de obra.	1,00	m2							
1.2	Provisión, traslado, armado y desarme de obrador	1,00	u							
1.3	Ingeniería de seguridad permanente en obra	1,00	gl							
1.4	Tramitaciones	1,00	gl							
1.5	Seguridad y vigilancia	60,00	día							
1.6	Limpieza de obra	60,00	día							
1.7	Provisión, armado y desarme de andamios de apoyo	1,00	gl							
1.8	Provisión de sistema de acercamiento y acceso	60,00	día							
	<b>SUBTOTAL</b>									
<b>2</b>	<b>INTERVENCIÓN FACHADA CALLE BALCARCE</b>									
2.1	Soplado y limpieza de juntas entre placas	715,00	m							
2.2	Verificación de la adhesión de las placas	648,00	placas							
2.3	Remoción de placas (aprox. 10%)	65,00	placas							
2.4	Readhesión de placas no removidas (aprox. 10% - 60 placas x 2,50m/placa)	163,00	m							
2.5	Readhesión de placas removidas (aprox. 5% = 30 placas x 0,27m2/placa)	9,00	m2							
2.6	Limpieza general de la superficie de las placas (25 ventanas x 4,43m2/ ventanas)	120,00	m2							
2.7	Sellado de juntas entre placas (25 ventanas x 11,30m/ ventanas)	305,00	m							
2.8	Provisión y aplicación de hidropelente (25 ventanas x 4,43m2/ ventanas)	120,00	m2							
	<b>SUBTOTAL</b>									
<b>3</b>	<b>INTERVENCIÓN FACHADA CALLE PELLEGRINI</b>									
3.1	Soplado y limpieza de juntas entre placas	662,00	m							
3.2	Verificación de la adhesión de las placas	600,00	placas							
3.3	Remoción de placas (aprox. 10%)	60,00	placas							
3.4	Readhesión de placas no removidas (aprox. 10% - 65 placas x 2,50m/placa)	150,00	m							
3.5	Readhesión de placas removidas (aprox. 5% = 33 placas x 0,27m2/placa)	8,00	m2							
3.6	Limpieza general de la superficie de las placas (27 ventanas x 4,43m2/ ventanas)	110,00	m2							
3.7	Sellado de juntas entre placas (27 ventanas x 11,30m/ ventanas)	282,00	m							
3.8	Provisión y aplicación de hidropelente (27 ventanas x 4,43m2/ ventanas)	110,00	m2							
	<b>SUBTOTAL</b>									
<b>4</b>	<b>INTERVENCIÓN FACHADA CALLE MONTEVIDEO</b>									
4.1	Soplado y limpieza de juntas entre placas	662,00	m							
4.2	Verificación de la adhesión de las placas	600,00	placas							
4.3	Remoción de placas (aprox. 10%)	60,00	placas							
4.4	Readhesión de placas no removidas (aprox. 10% - 65 placas x 2,50m/placa)	150,00	m							
4.5	Readhesión de placas removidas (aprox. 5% = 33 placas x 0,27m2/placa)	8,00	m2							
4.6	Limpieza general de la superficie de las placas (27 ventanas x 4,43m2/ ventanas)	110,00	m2							
4.7	Sellado de juntas entre placas (27 ventanas x 11,30m/ ventanas)	282,00	m							
4.8	Provisión y aplicación de hidropelente (27 ventanas x 4,43m2/ ventanas)	110,00	m2							
	<b>SUBTOTAL</b>									
<b>5</b>	<b>INTERVENCIÓN FACHADA CALLE MORENO</b>									
5.1	Soplado y limpieza de juntas entre placas	662,00	m							
5.2	Verificación de la adhesión de las placas	600,00	placas							
5.3	Remoción de placas (aprox. 10%)	60,00	placas							
5.4	Readhesión de placas no removidas (aprox. 10% - 65 placas x 2,50m/placa)	150,00	m							
5.5	Readhesión de placas removidas (aprox. 5% = 33 placas x 0,27m2/placa)	8,00	m2							
5.6	Limpieza general de la superficie de las placas (27 ventanas x 4,43m2/ ventanas)	110,00	m2							
5.7	Sellado de juntas entre placas (27 ventanas x 11,30m/ ventanas)	282,00	m							
5.8	Provisión y aplicación de hidropelente (27 ventanas x 4,43m2/ ventanas)	110,00	m2							
	<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>										